



ROMÂNIA
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA
Operator de date cu caracter personal nr. 1307



Nr. 9033

Data: 14.09.2015

APROBAT
DIRECTOR C.Z. TULCEA
ICHIMULIAN DAN

AVIZAT
Şef Serv. Financiar Contab. Adm.

NICULAE CONSTANTIN

TEMA DE PROIECTARE

INVESTITIA: IMPREJMUIRE STALP SUSTINERE ANTENE

AMPLASAMENT: TULCEA, str. Portului nr. 28

BENEFICIAR: AUTORITATEA NAVALA ROMANA prin CAPITANIA ZONALA TULCEA

1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

- Amplasamentul antenei se afla pe strada Portului nr. 28 loc. Tulcea, pe un teren care face parte din dreptul de administrare al AUTORITATII NAVALE ROMANE.
- Obiectul investitiei se va amplasa in perimetrul antenei, perimetru identificat cu nr. cadastral 7286, Cc1 in suprafata de 50 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI

- Imprejmuirea cuprinde stalpi metalici din teava rectangular (TVR) 40X40X3 mm dispusi din 2,5 in 2,5 metri care sustin panouri metalice din plasa sudata bordurata de tip „metro”.
- Stalpii sunt fixati pe platforma betonata existenta (conexpanduri si sudura)
- Panourile din plasa bordurata cu dimensiunea de 2500x2000 sunt prinse de stalpii metalici prin sudura.
- Poarta acces cu latimea de 100 cm pentru a facilita accesul pentru interventii tehnice.



ROMÂNIA
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA
Operator de date cu caracter personal nr. 1307



3. ARHITECTURA

- Investitia prevede realizarea unui gard pe doua laturi a perimetrului antenei insumand o lungime de 14,15 metri cu o inaltime de 2 metri.
- In prezent stalpul nu este imprejmuit, neasigurandu-se protectia obiectivului. S-a prevazut imprejmuirea stalpului, prin constructia unui gard nou care sa asigure o protectie a incintei fata de persoane nedorite, fata de distrugeri sau furturi.
- Gardul se va realiza prin fixare directa de platforma de beton existenta .

4. CAILE DE ACCES PERMANENTE SI CAILE DE COMUNICATII

- Accesul in incinta va fi facilitat de constructia unei porti de acces pe latura nordica.

5. TRASAREA LUCRARILOR

- Gardul se va executa pe perimetrul actual al antenei nefiind necesare devieri de la situatia existenta.

Întocmit,
Şef Birou Tehnic

Blejan Cristina