



Nr. 109220

Data: 29.10.2018

INVITAȚIE – achiziție directă  
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

1. Denumire contract : „**Gard metalic pentru protejarea pilonului CZ Tulcea**”, Cod CPV – 45340000-2;
2. Autoritatea contractantă: **Autoritatea Navală Română Constanța**, Incintă Port, Poarta nr. 1, Cladire ANR  
Date de contact: ANR- tf.0372419885, e-mail: [adudu@rna.ro](mailto:adudu@rna.ro); și C.Z.Tulcea - tf. 0240513226, e-mail [cblejan@rna.ro](mailto:cblejan@rna.ro)
3. Tipul contractului: lucrări;
4. Lucrările vor fi executate pentru următoarea locație : **Tulcea, jud. Tulcea – CZ Tulcea**
5. Valoarea estimată: **2.154,32 lei fără TVA**;
6. Modalitatea de finanțare: **venituri proprii**
7. Durata contractului: **maxim 14 zile începând de la data primirii comenzii**.
8. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut**
9. Moneda în care se transmite oferta financiară: **RON fără TVA**. Prețul ofertei este considerat ferm, neputând fi modificat sau ajustat. Propunerea financiară va cuprinde devizul cu cantități de lucrări însoțit de extrasele de resurse.
10. Termenul limită de postare a ofertelor: **07.11.2018 în Catalogul de produse/servicii/lucrări din sistemul electronic de achiziție publică (SEAP)** .
11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: **60 zile**.
12. **Descrierea lucrărilor:**

Pentru execuția lucrărilor s-a obținut, de la Primăria Municipiului Tulcea, Autorizația de construire nr. 44/26.02.2018, în baza documentației tehnice elaborate de SC ARHITECTURE LINE SRL. Conform proiectului, categoria de importanță a construcției proiectate este C, iar clasa de importanță este III.

În prezent stâlpul CZ Tulcea nu este împrejmuț, astfel că este necesar un gard care să asigure o protecție a incintei față de persoane nedorite, față de distrugerii sau furturi.


Terenul în suprafață de 50 mp are forma neregulată iar gardul propus se va dezvolta în interiorul limitelor terenului deținut. Pe amplasament se află un gard pe 2 laturi în lungime de 14,22 ml iar gardul propus a se executa pe celelalte 2 laturi are lungimea de 14,15 ml. În vederea asigurării rezistenței și stabilității gardul propriu-zis se va ancora de platforma betonată existentă. Gardul propus (14,15 ml) este format din stâlpi metalici din țevă pătrată (TVR) 40x40x3 mm dispuși din 2,5 în 2,5 m care susțin panouri metalice din plasă bordurată. De platforma betonată o să fie prinse cu conexpanduri plăcuțe metalice. De aceste plăcuțe metalice se vor atașa prin sudare stâlpii metalici. Panourile din plasă bordurată sunt prinse de stâlpii metalici prin sudură. Poarta va avea o lățime de 100 cm pentru a facilita accesul pentru intervenții tehnice. Toate confecțiile metalice și conexpandurile vor fi zincate. Pe suduri se vor aplica două straturi de grund.

Amplasamentul se poate viziona între orele 8-16<sup>30</sup>, la solicitarea ofertantului.

**Plata lucrărilor** se va face în maxim 30 zile de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  
Garantia de bună execuție a lucrărilor : 10 % din valoarea lucrărilor executate fără TVA. Conform art. 7 alin.(3) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, perioada de garanție de bună execuție este de 36 luni.  
Garantia de bună execuție se va restitui în baza procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.  
Atașat: **Proiectul tehnic și Autorizația de construire nr. 44/2982/26.02.2018.**

**DIRECTOR GENERAL,**

Alexandru MEZEI



**ȘEF SERV. INV. ACH. PUBLICE,**

Raluca Alina MUȘAT

**SERV. INV. ACH. PUBLICE,**

Ana Cornelia DUDU